

Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

In liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

DETERMINA ASM N. 233/2016 DEL 15.06.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE COMPUTO PREVENTIVO DITTA PUZZOLO ENZO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE TUBAZIONI IDRICA ED ELETTRICA SOTTOSTANTE LA LINEA DELLA FUNIVIA

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

PREMESSO

che nei giorni 8 e 9 settembre 2015 la funivia Taormina/Mazzarò è stata colpita da violenti eventi di origine atmosferica,

che durante le violente precipitazioni è stato asportato dalla forza delle acque parte della tubazione idrica antincendio e della tubazione per i cavi elettrici di illuminazione dell'area sottostante la linea della funivia,

che è necessario realizzare per un tratto di circa 300 metri la nuova tubazione idrica e la nuova tubazione per i cavi elettrici, compresi i pozzetti di ispezione e rompitratta, ad adeguata profondità e con opportune tecniche di rinforzo per migliorare la resistenza complessiva,

che è stato presentato dalla ditta Puzzolo Enzo un preventivo per € 11.740,00 sul quale è stato pattuito uno sconto del 5%,


che l'importo è congruo,

visto lo Statuto di ASM;

visto l'O.E.E.L.L. vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso e visto Determina

- 1) Di approvare la spesa in via preventiva di € 11.153,00 + IVA



Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

In liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

- 2) Di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.
- 3) Di trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale e al Consiglio Comunale.

Il Responsabile del Procedimento
(D.E. Ing. Sergio Sottile)



Il Liquidatore
(Dott. Agostino Pappalardo)

IMPRESA EDILE E MOVIMENTO TERRA PUZZOLO ENZO

Via ALESSANDRO MANZONI n° 10 - 98030 FORZA D'AGRO'

PZZNZE88S20L042Y - Partita IVA 03021860832

Computo Metrico Estimativo

OGGETTO: Preventivo per lavori di realizzazione di tubazioni di acqua
illuminazione per il sentiero di emergenza presso la Funivia
in Mazzarò.

Data, 30/05/2016

Impresa edile e movimento terra
PUZZOLO ENZO
Via Manzoni, 10 - 98030 Forza D'Agro (ME)
P.IVA: 03021860832

Puzzolo Enzo

N° ART	INDICAZIONE DEI LAVORI	FATTORI						TOT. Parziali
		Lung.	Largh.	H.	U.M.	Prod.	O	
1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento, in terreni con presenza di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 40 N/mm ² e fino a 75 N/mm ² , ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza.	300	0,9	0,4	mc	108,00	30	3240,00
2	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, c ... e giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte: diametro pari a 50 mm CAVIDOTTO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA	300			ml		9	2700,00

3	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201... Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	300			ml	10	3000,00
4	Formazione di pozzetto in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore paret ... llato, compresa botola in ghisa ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per pozzetti da 40x40x80 cm . POZZETTI DI DISTRIBUZIONE E ROMPITRATTA	14			a.c.	200	2800,00
	Totale mq						
	IVA DA CONTABILIZZARE IN FASE DI FATTURAZIONE						

TOT. € **11740,00**